湟源县城关镇万丰村、尕庄村、涌兴村道路提升工程等项目投资计划

填报单位：湟源县交通运输局

序号	项目所在地区名称			项目名称	建设内容	建设年限		建设规模（公里）	计划投资（万元）			备注
	地、市	县	乡镇			开工年	完工年		合计	中央及省补资金	县自筹	
合计								16.47	1093.42	922.79	170.63	
1	西宁市	湟源县	城关镇	湟源县城关镇万丰村、尕庄村、涌兴村道路提升工程	该项目建设总里程9.47km，共涉及城关镇3个行政村，其中万丰村提升道路21条共3.28km，尕庄村提升道路48条共5.83km，均为对该村内原有水泥混凝土道路按现有宽度进行沥青罩面，新建排水边沟0.79km；涌兴村提升道路4条共0.356km，均为对该村内原有沙土道路按现有宽度进行水泥混凝土路面硬化，新建排水 0.2km。路线按老路路线布设。	2023年	2023年	9.47	513.42	482.79	30.63	
2	西宁市	湟源县	日月乡	湟源县日月乡哈城村至鹿场通自然村硬化路巩固提升工程	该项目起点位于日月乡哈城村，终点位于日月乡鹿场，路线总里程7公里，由一条主线和两条支线组成，主线全长4.19公里，支线1长1.57公里、支线2长1.24公里。	2023年	2024年	7	420.00	280.00	140.00	
3	西宁市	湟源县	和平乡	西宁市湟源县日月山高速公路服务区应急物资中转接驳站建设项目	新建物资中转库1处，地上一层，门式钢架结构，占地面积为305.1平方米，建筑面积为220平方米，并配套建设路面地坪、室外供电、供暖工程等	2023年	2024年	/	160.00	160.00	0.00	