

西宁市生态环境领域问题整改任务 销号公示表

整改任务概述	根据《西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”发现问题整改工作方案》第5项：西宁市主城区管网雨污不分、混接错接，雨污分流管网建设滞后等问题比较突出。调阅资料发现，中心城区仍有10.14公里管网雨污合流，致使每天约5万吨污水未经处理从第一、五污水处理厂溢流口直排湟水河。七一路片区雨污管网混接；城东区鸣翠柳公园附近两处建筑工地每天近万吨基坑地下水排入污水收集箱涵，使“清水变污水”，加剧污水处理能力不足的矛盾。排水管网存在雨污合流、混接错接问题。如南小街、共和路、黄河路等道路部分路段存在雨污合流情况，纬一路与静雅路丁字路口、十一号路与经二路路口等部位存在混接情况。
整改责任单位	湟源县人民政府
整改目标	加快雨污分流管网建设及混错接点改造，解决雨污混流及混错接问题。
整改措施及成效	<p>整改措施：1.在完成七一路、滨河路片区雨污分流改造的基础上，逐步推进城区排水管网雨污分流、管网更新、破损修复、混错接改造工作，对南小街、共和路等存在雨污合流的道路实施雨污分流改造；启动黄河路雨污分流改造项目前期工作；对生物园区纬一路与静雅路丁字路口、十一号路与经二路口等部位混错接点进行点对点改造。2.查清城市雨污合流、混搭错接和老旧破损管网数量，并结合道路大修和管网改造提升，制定管网改造提升计划，分年度实施雨污分流、混错接点改造及管网更新，加快完成片区雨污分流改造，实现清污分流，提升生活污水处理厂进水浓度。3.按《城镇污水排入排水管网许可办法》推进排水许可证办理。</p> <p>成效：1.2020年至2022共实施改造44个老旧小区，均将雨污分流纳入改造过程，并完成雨污分流改造，其中改造雨水管网7017米，污水管网6452米。2.经全面排查，县城镇污水管道总长度73.9公里，市政管理的城区市政道路公共雨排水管网长度42.83公里，边沟长度10.7公里，排查出5个小区存在管网错接导致的雨污混流现象，现已督促全部完成整改。同时，依托2023年38个老旧小区改造项目，涉及改造雨水管网4534米，污水管网8044米，同步纳入雨污分流改造正在实施，通过分年度改造，不断提升生活污水处理厂处理效能。3.我县于2016年1月起施行《排水许可证》办理制度，对城镇建筑工地、厂矿、企业和沿街餐饮用户进行排水许可办理，并按期进行审查。</p>
整改时间	2022年3月至2023年10月
社会监督联系人及电话	杨凯 2434591